

**A5**

**MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX**

**CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX  
GLOBAL ET FORFAITAIRE**

**MAITRE DE L'OUVRAGE :**

**COMMUNE DE SAUVAT**

**AMENAGEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE DANS LA TRAVERSE DU  
HAMEAU DE BROUSOLES**

# Commune de SAUVAT

## Aménagement de la voirie communale dans la traverse du hameau de BROUSOLES

| N°<br>des<br>Prix    | DESIGNATION  | Unité          | Quantité | Prix<br>Unitaire | Dépense<br>par nature<br>de travail | par section |
|----------------------|--|----------------|----------|------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1                    | <b>TRAVAUX PREALABLES</b>  |                |          |                  |                                     |             |
| 1,1                  | - Installation de chantier et Signalisation temporaire et de sécurité                | ft             | 1        |                  |                                     |             |
| 1,2                  | - balayage préparation   | ft             | 1        |                  |                                     |             |
| 1,3                  | - délimitation des accotements   | ml             | 1400     |                  |                                     |             |
| 2                    | <b>Terrassement</b>  |                |          |                  |                                     |             |
| 2,1                  | - réglage de fossé   | ml             | 40       |                  |                                     |             |
| 3                    | <b>Fondation-Revetement</b>  |                |          |                  |                                     |             |
| 3,1                  | - renforcement en grave émulsion 80kgs/m <sup>2</sup>                                | m <sup>2</sup> | 2600     |                  |                                     |             |
| 3,2                  | - couche d'accrochage  | m <sup>2</sup> | 2600     |                  |                                     |             |
| 3,3                  | - enrobé à chaud 0/10 125kgs/m <sup>2</sup>  | T              | 350      |                  |                                     |             |
| 3,4                  | - mise à niveau des accotements avec déchets de carrière                             | ml             | 1400     |                  |                                     |             |
| 4                    | <b>ASSAINISSEMENT</b>  |                |          |                  |                                     |             |
| 4,1                  | - tranchée pour pose de canalisation DN 250  | ml             | 270      |                  |                                     |             |
| 4,2                  | - fourniture et pose de buse DN Ø250 y compris lit de pose, enrobage et remblaiement | ml             | 270      |                  |                                     |             |
| 4,3                  | - Fourniture et pose d'un revers d'eau   | ml             | 6        |                  |                                     |             |
| 4,4                  | - fourniture et pose d'un puisard grille 0,50 <sup>2</sup>                           | u              | 1        |                  |                                     |             |
| 4,5                  | - raccordement sur réseau existant   | u              | 1        |                  |                                     |             |
| 4,6                  | - remise à niveau des bouches à clé  | u              | 17       |                  |                                     |             |
| <b>Total HT</b>      |  |                |          |                  |                                     |             |
| <b>TVA 20%</b>       |  |                |          |                  |                                     |             |
| <b>TOTAL TRAVAUX</b> |  |                |          |                  | <b>Total TTC</b>                    |             |